

Droga Nr 1 00 343 R Podlesie - Alfredówka

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.030	km km	1.030 RAZEM	1.030
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3605	m2 m2	3605.000 RAZEM	3605.000
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm 360.5	m3 m3	360.500 RAZEM	360.500
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3100	m2 m2	3100.000 RAZEM	3100.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. przyjęto grubość warstwy wiążącej 3 cm - pomniejszenie grubości na powierzchni 3100 m2 -3100	m2 m2	-3100.000 RAZEM	-3100.000
6	KNR 2-31 0310-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca smołowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.3 cm 3100	m2 m2	3100.000 RAZEM	3100.000
7	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką (na długości 2.060 m , szerokość 0,5 m, grubość 0,1m) 103	m3 m3	103.000 RAZEM	103.000

Droga Nr 1 00 335 R Łąki - Tarnowska Wola

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.3	km km	0.300	
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1200	m2 m2	1200.000	

				RAZEM	1200.000
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm 1200	m3 m3		1200.000
				RAZEM	1200.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1060	m2 m2		1060.000
				RAZEM	1060.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. przyjęto grubość warstwy wiążącej 3 cm - pomniejszenie grubości na powierzchni 1.060 m2 -1060	m2 m2		-1060.000
				RAZEM	-1060.000
6	KNR 2-31 0310-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca smołowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.3 cm 1060	m2 m2		1060.000
				RAZEM	1060.000
7	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką (na długości 600 m , szerokość 0,5 m, grubość 0,1m) 30	m3 m3		30.000
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.		4.000
				RAZEM	4.000

Droga Przemysłowa - Chmielów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.88	km km	0.880 RAZEM	0.880
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10cm (przyjęto rozebranie podbudowy na długości 100 m, szer. 4 m). 400	m2 m2	400.000 RAZEM	400.000
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 40	m3 m3	40.000 RAZEM	40.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3735	m2 m2	3735.000 RAZEM	3735.000
5	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - przyjęto gr. -10 cm, na powierzchni 3735 m2 (pomniejszono o 40 m3 z rozbiórki) 333.5	m3 m3	333.500 RAZEM	333.500
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3300	m2 m2	3300.000 RAZEM	3300.000
7	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (przyjęto gr. warstwy wiążącej 3 cm - pomniejszenie gr. na pow. 3.300m2) -3300	m2 m2	-3300.000 RAZEM	-3300.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 3300	m2 m2	3300.000 RAZEM	3300.000
9	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką - uzupełnienie poboczy na dł.465 m, szer. 0,5 m, przyjęto gr. 0,1 m 88	m3 m3	88.000 RAZEM	88.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 13	szt. szt.	13.000 RAZEM	13.000

Droga Nr 1 00 362 R - ul. Słoneczna - Osiedle Dęba

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.465	km km	0.465 RAZEM	0.465
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10cm (przyjęto rozebranie podbudowy na długości 200 m, szer. 4 m). 800	m2 m2	800.000 RAZEM	800.000
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 80	m3 m3	80.000 RAZEM	80.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1.995	m2 m2	1.995 RAZEM	1.995
5	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - przyjęto gr. -10 cm, na powierzchni 1.995 m2. 199.5	m3 m3	199.500 RAZEM	199.500
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1760	m2 m2	1760.000 RAZEM	1760.000
7	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (przyjęto gr. warstwy wiążącej 3 cm - pomniejszenie gr. na pow. 1.760m2) -1760	m2 m2	-1760.000 RAZEM	-1760.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1760	m2 m2	1760.000 RAZEM	1760.000
9	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką - uzupełnienie poboczy na dł.465 m, szer. 0,5 m, przyjęto gr. 0,1 m 46.5	m3 m3	46.500 RAZEM	46.500

10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	10	szt. szt.	10.000	RAZEM	10.000
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	8	szt. szt.	8.000	RAZEM	8.000
12	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	2	szt. szt.	2.000	RAZEM	2.000

Droga Borowa - Osiedle Poręby Dębskie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem		
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	0.880	km km	0.880	RAZEM	0.880
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	4764	m2 m2	4764.000	RAZEM	4764.000
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.	15 cm 476.4	m3 m3	476.400	RAZEM	476.400
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	4324	m2 m2	4324.000	RAZEM	4324.000
5	KNR 2-31 0310-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca smołowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 3 cm	4324	m2 m2	4324.000	RAZEM	4324.000
6	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką (na długości 1760 m , szerokość 0,5 m, grubość 0,1m)	88 m3	m3 88 m3	88.000	RAZEM	88.000
7	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem namułu na odległość do 2 km	830 m	m 830 m	830.000	RAZEM	830.000
8	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm		m2			

880 m2

880.000

RAZEM 880.000