

Przedmiar robót

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNR 4-04 0403-04 analiza ind	Uporządkowanie hali kotłowni - rozebranie konstrukcji wież dachowych prostych	m2		
		316.7	m2	316.700	
				RAZEM	316.700
3	KNP 08 7332-01.01 analogia	Cięcie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja cięcia: podolne nieobrotowe	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
4	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m2		
		2*0.9*3.05	m2	5.490	
				RAZEM	5.490
5	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 4-04 0304-02	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm	m3		
		7*0.28	m3	1.960	
				RAZEM	1.960
7	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m3		
		59.5*0.15	m3	8.925	
				RAZEM	8.925
8	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		

		383.32+21.08	m3	404.400	
				RAZEM	404.400
9	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m2		
		29*4*3	m2	348.000	
				RAZEM	348.000
10	KNR 4-04 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m3		
		29*3.05*5.6	m3	495.320	
				RAZEM	495.320
11	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	kalk. własna	Kruszenie gruzu ceglanego i cegieł pełnych kruszarką	t		
		(495.32+404.4)*1.8	t	1619.496	
				RAZEM	1619.496
13	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		899.72+1.96+8.93	m3	910.610	
				RAZEM	910.610
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		910.61	m3	910.610	
				RAZEM	910.610
15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		910.61	m3	910.610	
				RAZEM	910.610

16	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie	m		
			130	m	130.000
				RAZEM	130.000