

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 12.62+6.21+8.79+11.24+7.67+9.35	m2 m2	55.880	55.880
2 d.1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 5.82+6.48	m2 m2	12.300	12.300
3 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 6.85	m2 m2	6.850	6.850
4 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiem 2.3*(1.2*3+2.5)+3*0.9*2.4+2*0.9*2.4+1.6*3.05	m2 m2	29.710	29.710
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ((1.9*2+2.95*2+3.13*4)*2.3+(5*2+2.6*2)*2.3)*2*1.3	m2 m2	223.772	223.772
6 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2*2	m2 m2	3.200	3.200
7 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 (2.8+3.4+2.55+3.1+2.95+2.6+1.1+1.5)*3.05-5*1*2.2-0.8*2	m2 m2	48.400	48.400
8 d.2	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. Jako robota w bud. z elem. prefabrykowanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu 1.4*2.3+2.6*2.3-2*0.9*2+2.43*2.3+1*2.3*2+1.4*2.3+2.7*2.3+1.1*2.3-2*0.9*2+3*3.05+2.5*3.05-1*2	m2 m2	38.924	38.924
9 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2	m2 m2	1.800	1.800
10 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 12.62+6.21+8.79+11.24+7.67+9.35+5.82+6.48+6.85	m2 m2	75.030	75.030
11 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 12.62+6.21+8.79+11.24+7.67+9.35+5.82+6.48+6.85+2.8+2.76	m2 m2	80.590	80.590
12 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.6*4+4.9*2)*2.4-0.9*2*3-0.9*1.46+1.1*2.4*4+(2.38*2+2.43*4)*2.4-1*2*3-0.9*2+(2.43*4+3.3*2)*2.4-2*0.9*2-1.2*1.46+2*1.1*2.4+(2.38*2+2.9*3)*2.4-1*2-0.9*2*2+(4.9*2+0.6*2)*2.4+1.3*4*2.4+2.2*2.4*2-4*0.9*2+2.9*2.4+1.2*1.46+1.5*0.9*12+2*0.9*2+(1.8*2+1.6*2)*2.4-0.8*2+2.6*2*2.4+1.1*4*2.4-3*0.8*2+1.1*2.4*2+1.5*2.4+3.3*2*2.4	m2 m2	273.510	273.510
13 d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m2. (2.6*4+4.9*2)*2.4-0.9*2*3-0.9*1.46+1.1*2.4*4+(2.38*2+2.43*4)*2.4-1*2*3-0.9*2+(2.43*4+3.3*2)*2.4-2*0.9*2-1.2*1.46+2*1.1*2.4+(2.38*2+2.9*3)*2.4-1*2-0.9*2*2+(4.9*2+0.6*2)*2.4+1.3*4*2.4+2.2*2.4*2-4*0.9*2+2.9*2.4+1.2*1.46+1.5*0.9*12+2*0.9*2+(1.8*2+1.6*2)*2.4-0.8*2+2.6*2*2.4+1.1*4*2.4-3*0.8*2	m2 m2	248.790	248.790
14 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13.26+15.27+12.5+14.67+13.85+28.8+11.5+15.27+9.88+13.97+2.8+2.76+16.31+11.24+7.67+9.35+6.85+6.48+5.82+8.79+12.62+6.21+148.8*0.7+2.8*2*3.05+3.4*2*3.05+2.55*3.05*2+3.1*2*3.05+2.95*3.05*2+15.4*2*3.05+1.87*3.05*2+2.3*3.05*2+3.75*2*3.05+2.6*3.05*2+2.9*3.05*2+3.25*3.05*2+5*3.05*8+4.8*10*3.05-0.9*2*16-1.5*1.65*11-1.5*2.1-5*0.8*2+3*3.05+2.5*3.05-1*2	m2 m2	851.937	851.937
15 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.26+15.27+12.5+14.67+13.85+28.8+11.5+15.27+9.88+13.97+2.8+2.76+16.31+11.24+7.67+9.35+6.85+6.48+5.82+8.79+12.62+6.21	m2 m2	245.870	245.870
16 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 148.8*0.7+2.8*2*3.05+3.4*2*3.05+2.55*3.05*2+3.1*2*3.05+2.95*3.05*2+15.4*2*3.05+1.87*3.05*2+2.3*3.05*2+3.75*2*3.05+2.6*3.05*2+2.9*3.05*2+3.25*3.05*2+5*3.05*8+4.8*10*3.05-0.9*2*16-1.5*1.65*11-1.5*2.1-5*0.8*2+3*3.05+2.5*3.05-1*2	m2 m2	606.067	606.067
17 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.8*2*3.05-1*2*2+3.4*3.05*2-1*2*2+2.55*2*3.05-1*2*2+3.1*3.05*2-1*2*2+2.95*3.05*2-1*2*2+2.6*3.05+1.2*3.05*2	m2 m2	85.530	85.530

					RAZEM	85.530
18 d.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt. 8 szt.		8.000	8.000
					RAZEM	8.000
19 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2*8+1*2	m2 m2		16.400	16.400
					RAZEM	16.400
20 d.3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*3	m2 m2		2.400	2.400
					RAZEM	2.400
21 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 13.26+15.27+12.5+14.67+13.85+28.8+11.5+15.27+9.88+13.97+16.31	m2 m2		165.280	165.280
					RAZEM	165.280
22 d.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt. 20 szt.		20.000	20.000
					RAZEM	20.000
23 d.4	KNR 2-15 0117-07	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią o śr.nom. 15 mm	szt. 7 szt.		7.000	7.000
					RAZEM	7.000
24 d.4	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt. 9 szt.		9.000	9.000
					RAZEM	9.000
25 d.4	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów : w podejściach	m 25 m		25.000	25.000
					RAZEM	25.000
26 d.4	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 14+7+2	szt. szt.		23.000	23.000
					RAZEM	23.000
27 d.4	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt. 8 szt.		8.000	8.000
					RAZEM	8.000
28 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt. 12 szt.		12.000	12.000
					RAZEM	12.000
29 d.4	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl. 7 kpl.		7.000	7.000
					RAZEM	7.000
30 d.4	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl. 2 kpl.		2.000	2.000
					RAZEM	2.000
31 d.4	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt. 2 szt.		2.000	2.000
					RAZEM	2.000
32 d.4	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl. 7 kpl.		7.000	7.000
					RAZEM	7.000
33 d.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt. 7 szt.		7.000	7.000
					RAZEM	7.000
34 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - ściany z betonu żwirowego	szt. 15 szt.		15.000	15.000
					RAZEM	15.000
35 d.4	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm - ściany z betonu żwirowego	szt. 7 szt.		7.000	7.000
					RAZEM	7.000
36 d.4	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego	m 15 m		15.000	15.000
					RAZEM	15.000
37 d.4	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego	m 9 m		9.000	9.000
					RAZEM	9.000
38 d.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego	m 26 m		26.000	26.000
					RAZEM	26.000

39 d.5	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m 50 m	50.000 RAZEM	50.000
40 d.5	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt. 10 szt.	10.000 RAZEM	10.000
41 d.5	KNR 4-01 0333-06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie wapiennej	szt. 2 szt.	2.000 RAZEM	2.000
42 d.5	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt. 21 szt.	21.000 RAZEM	21.000
43 d.5	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m 50 m	50.000 RAZEM	50.000
44 d.5	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt. 12 szt.	12.000 RAZEM	12.000
45 d.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. 8 szt.	8.000 RAZEM	8.000
46 d.5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. 2 szt.	2.000 RAZEM	2.000
47 d.5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt. 9 szt.	9.000 RAZEM	9.000
48 d.5	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt. 13 szt.	13.000 RAZEM	13.000
49 d.5	KNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt. 2 szt.	2.000 RAZEM	2.000
50 d.5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew. 2 przew.	2.000 RAZEM	2.000