

**PRZEDMIAR** dla zadania: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Rozalinie”

Lp.	Opis robót	J.m.	Ilość jedn.
KNNR 1 0111/01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,10
KNNR 1 .	Wykoszenie trawy i usunięcie krzewów z terenu projektowanego chodnika oraz przyszłego pasa zieleni wzdłuż chodnika 202mx6,5m=1313m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1313,00
KNNR 1	Karczowanie pni	szt.	18,00
KNNR 1 0113/01	Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15cm	m <sup>2</sup>	525,00
KNNR 6 0404/05	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik	m	416,00
KNNR 6 0113/06	Wykonanie podbudowy pod chodnik: warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm,podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	m <sup>2</sup>	404,00
KNNR 6 0502/02	Ułożenie kostki brukowej gr.6cm,koloru szarego-chodnik	m <sup>2</sup>	416,00
KNR	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa pod konstrukcję zjazdów- na średnią głębokość 20cm	m <sup>2</sup>	64,00
KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 ustawione na ławie betonowej – ława betonowa-bet.B20	m	23,00
KNNR 6 0404/05	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej- zjazdy	m	23,00
KNNR- 6 0113/06	Podbudowa pod zjazdami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	64,00
KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, koloru czerwonego - zjazdy	m <sup>2</sup>	48 ,00
KNNR 1 0507/03 1	Siew trawy na pasie zieleni wzdłuż chodnika : 202mx2,0m	m <sup>2</sup>	404,00