

U M O W A Nr

na wykonanie melioracji podstawowych i szczegółowych przy ulicy Hubala w Porębach Dębskich miasto Nowa Dęba, zawarta w dniu 2009r. pomiędzy Gminą **Nowa Dęba** reprezentowaną przez Wiesława Kazimierza Ordona - Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania melioracji podstawowych w km 0+001 do 0+047 i szczegółowych w km 0+47 do 0+267 na działkach nr ewid. 666/1 i 666/13 przy ul. Hubala w Nowej Debie (osiedle Poręby Dębskie)

Zakres robót obejmuje:

1. W ramach melioracji podstawowych wykonanie rurociągu podstawowego o średnicy $f_i = 0,60\text{m}$ i długości 46,0m, oraz spadku $J=0,0085$ w km 0+001 do 0+047 ze studzienką kontrolną przelotową o średnicy $f_i = 1,00\text{m}$ w km 0+0225 i wylotem do istniejącego rowu. Wykonanie ww. rurociągu według konstrukcji przepustu typowego o $f_i = 0,60\text{m}$ z rur żelbetonowych zgodnie z odnośnym projektem Centralnego Biura Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie poprzez stosowne wydłużenie tego wypustu. Na odcinku rowu w km 0+030 do 0+0325 występują dwa kable telefoniczne. Wykop pod rurociąg należy wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika firmy Telekomunikacja Polska S.A. Kable należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi „AROT” o średnicy $f_i 110\text{ mm}$ i długościach po 3,0 m. W km 0+021 gdzie występuje napowietrzna linia energetyczna NN wykop pod rurociąg należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu.

2. W ramach melioracji szczegółowych w km 0+047 do 0+267 wykonanie rowu otwartego o gabarytach: szerokość dnie $b = 0,60$, nachylenie skarb 1:1,5 i spadek dna $J=0,0055$ z zachowaniem pobocza o szerokości od 3,70 do 2,58 m od skraju jezdni asfaltowej ul. Hubala. W ramach ubezpieczenia tego rowu zostanie wykonany obsiew jego skarp mieszanką nasion traw dla gleb lekkich piaszczysto-pylastych na humusie grubości 5,0 cm. W km 0+249 rowu pod ul. Okrężną należy wykonać przepust drogowy o średnicy $\varphi = 0,60$ m i długości $L= 10,0$ z rur żelbetowych według ww. typowego przepustu Centralnego Biura Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie. Urobek mas ziemnych pozyskanych z wykopów wykorzystanie zostanie do podwyższenia i wyrównania przyległego terenu. Natomiast urobek mas ziemnych uzyskanych z odmulenia rowu przydrożnego po południowej stronie ul. Hubala oraz odmulenia istniejącego przepustu pod ul. Hubala i odcinka przyległego rowu zostanie odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.
3. Wykonanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.

§ 3

1. Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości **zł brutto (słownie:**)
2. Należność regulowana będzie przez Gminę przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę łącznie ze skutkami finansowymi.

§ 4

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji robót.
2. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń tymczasowych na terenie budowy.

3. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru oraz za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.
 - b) Zamawiający lub Wykonawca zapłaci karę umowną:
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

§ 6

Termin realizacji zadania –

§ 7

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj.
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiający zatrzyma jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zostanie ona zwrócona w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- 1) przepisy Kodeksu Cywilnego,
- 2) przepisy prawa autorskiego,
- 3) przepisy prawa własności przemysłowej,
- 4) przepisy prawa budowlanego.

§ 10

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: