

PRZEDMIAR ROBÓT**REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M.CHMIELÓW (nr ewid. 2849, 4094 i 4082)**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
1	Element	Roboty przygotowawcze				
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,469	1	
2	Element	Podbudowy				
2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu od grub.5-cm	m3	82,08	1	$(469,0*3,5)*0,05=82,075$
2.2	KNNR 6/103/3(2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	1642	1	$469,0*3,50=1641,5$
2.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5-cm	m2	1642	0,33	$469,0*3,50=1641,5$