

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 3

Droga gminna ul. Szpitalna w Nowej Dębie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.193	km	0.193	
				RAZEM	0.193
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		765.000	m2	765.000	765.000
				RAZEM	
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. ponad 10 cm (przyjęto grubość warstwy 15 cm).	m3		
		76.500	m3	76.500	
				RAZEM	76.500
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm	m2		
		627.00	m2	627.000	
				RAZEM	627.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		-627.000	m2	-627.000	
				RAZEM	-627.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		627.00	m2	627.000	
				RAZEM	627.000
7	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
		138.00	m2	138.000	
				RAZEM	138.000
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.000	

		5.000	szt.		5.000
				RAZEM	
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10.000	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-31 101-7	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m2		
		165.000	m2	165.000	
				RAZEM	165.000
11	KNR 2-31 114-7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		165.000	m2	165.000	
				RAZEM	165.000
12	KNR 2-31 407-1	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 na posypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	mb		
		3.000	mb	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31 511-2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej (alternatywa grys 0-7), kostka szara typu Holland.	m2		
		165.000	m2	165.000	
				Razem	165.000