

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Plantowanie terenu</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II  rozplantowanie hałd ziemi znajdującej się w końcowej części działki 1150	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1150.000	  <b>1150.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 1500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1500.000	 <b>1500.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
<b>2</b>		<b>Tereny zieleni</b>			
3 d.2	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. w miejscach słabo zaścienionych trawą i nowo powstałych 1300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1300.000	 <b>1300.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1300.000</b>
4 d.2	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 2 430	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 430.000	 <b>430.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
5 d.3	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach i słupach żelbetonowych 312	m m	 312.000	 <b>312.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>312.000</b>
6 d.3	KNR 2-01 0317-01	Wykopy pod stopy peków ogrodzeniowych 14.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.220	 <b>14.220</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
7 d.3	KNR-W 2-02 1801-02 analiza indywidualna	Montaż Prefabrykowane płyt i pęków betonowych 312	m m	 312.000	 <b>312.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>312.000</b>
8 d.3	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie 1.5 m z siatki wysokości 1.25 m na słupkach stalowych z rur o śr. 48/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 312	m m	 312.000	 <b>312.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>312.000</b>
9 d.3	KNR 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wysokości 1.5 m; szerokość wrót 4 m i furtki 1,1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach  1 brama i 1 futka wg projektu 1	kpl. kpl.	 1.000	 <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.3	KNR-W 2-02 1808-07 analogia	Wrota z furtkami wys. 1.5 m szer. wrót 5 m i furtki 1,1 m z kształtowników stalowych w ramach stalowych na gotowych słupkach  2 bramy przesuwne i jedna furtka wg projektu 1	kpl. kpl.	 1.000	 <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnie z kostki brukowej</b>			
11 d.4	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.3	ha ha	 0.300	 <b>0.300</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
12 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 25 cm 289	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 289.000	 <b>289.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>289.000</b>
13 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 289	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 289.000	 <b>289.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>289.000</b>
14 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obrzeża betonowe 30x8 cm szare 175	m m	 175.000	 <b>175.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
15 d.4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 289	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 289.000	 <b>289.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>289.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.4 0113-05 analiza indywidualna	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  289	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  289.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.000</b>
17	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa typu nostalit 289	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  289.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.000</b>
<b>5</b>		<b>Elementy małej architektury ( wyposażenie placu zabaw i wypoczynku)</b>			
18	KNR 2-01 d.5 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) 42	dół.  dół.	  42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
19	KNR 2-02 d.5 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup>  1.89	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
20	d.5 analiza indywidualna	Dostawa elementów placu zabaw( piaskownica, zestaw MIX 1, huśtawka)  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	d.5 analiza indywidualna	Dostawa elementów placu wypoczynki i relaksu( Altana, grill, huśtawka)  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.5 analiza indywidualna	Dostawa ławek  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	d.5 analiza indywidualna	Dostawa koszy na śmiecie  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>