

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 567	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	567.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.000</b>
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>
3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 567	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	567.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.000</b>
4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (tłuczeń 31,5 - 63 mm) 567	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	567.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.000</b>
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 2400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>