

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich 0.113	ha ha	0.113	
				RAZEM	0.113
2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.225	km km	0.225	
				RAZEM	0.225
3	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych po uprzednim rozkopaniu - rury betonowe o śr. 40 cm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z mieszanki mineralnej 0 - 31,5 mm 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm lub równoważne (zachowanie ciągłości odwodnia drogi) 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane żelbetowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	Analogia do KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm 225	m m	225.000	
				RAZEM	225.000
8	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm (warstwa podsypkowa pod umocnienie dna i skarp rowu) 625.50	m ² m ²	625.500	
				RAZEM	625.500
9	Analogia do KNR 2-02 1901-04	Umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm 112.50	m ² m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
10	KNR 2-02 1901-05	Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootworowymi Meba 60x40x10 cm 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000