

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO							
1.1 KNR 512/101/2 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym						0,230	km
Razem robocizna:	r-g	14,039	3,228866				
Paliki drewniane iglaste							
Samochód skrzyniowy do 5•t (l)							
1.2 KNR 201/701/1 (l) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,6-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						230	m
Razem robocizna:	r-g	0,3443	75,625				
1.3 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						230	m
Razem robocizna:	r-g	0,0132	2,89938				
Piasek do betonów zwykłych	m ³	0,056	12,88				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Sam. samowładowczy do 5-t (l)	m-g	0,008	1,84				
4 KNR 201/704/4 (l) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6-m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.4-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						230	m
Razem robocizna:	r-g	0,2371	52,079				
1.5 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-140-mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						6	m
Razem robocizna:	r-g	0,1342	0,76897				
Rura PE przepustowa osłonowa 75/3,0	m	1,04	6,24				
Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 160 mm	szt.	0,3	1,8				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Samochód dostawczy do 0.9-t (l)	m-g	0,0042	0,0252				
Samochód skrzyniowy do 5-t (l)	m-g	0,0095	0,057				

1.6 KNR 510/103/3 (l) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2.0-kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				234	m
Razem robocizna:	r-g	0,1116	24,939		
Benzyna do ekstrakcji	dm ³	0,0057	1,3338		
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m ²	0,42	98,28		
Lakier asfaltowy ogólnego Stosowania czarny	dm ³	0,0011	0,2574		
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	0,1	23,4		
Kab. YAKY 0,6/1kV 4x35-mm ² SE	m	1	234		
Słupki betonowe oznaczeniowy SO 115x20x30-cm	szt	0,015	3,51		
Spoivo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,0006	0,1404		
Taśma izolacyjna "Denso" - plastyczna	m ²	0,0005	0,117		
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0,013	3,042		
Materiały inne (Materiały)	%	2			
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)(l)	m-g	0,0044	1,0296		
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 • t	m-g	0,0044	1,0296		
Samochód dostawczy do 0.9-t (l)	m-g	0,0067	1,5678		
Samochód skrzyniowy do 5-t (l)	m-g	0,0082	1,9188		
Żuraw samochodowy do 4-t (l)	m-g	0,0044	1,0296		