

Załącznik Nr 3

Droga Nr 1 00 350 R - ul. Zarzecze - Osiedle Dęba

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.520	km km	0.520 RAZEM	0.520
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 2100	m2 m2	2100.000 RAZEM	2100.000
3	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - przyjęto gr. na powierzchni 2100 m2 - 15 cm. 315	m3 m3	315.000 RAZEM	315.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1820	m2 m2	1820.000 RAZEM	1820.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (przyjęto gr. warstwy wiążącej 3 cm - pomniejszenie gr. na pow. 1820m2) -1820	m2 m2	-1820.000 RAZEM	-1820.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1820	m2 m2	1820.000 RAZEM	1820.000
7	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką - uzupełnienie poboczy na dł.1040 m, szer. 0,5 m, przyjęto gr. 0,1 m 52	m3 m3	52.000 RAZEM	52.000
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7	szt. szt.	7.000 RAZEM	7.000

Parking międzyblokowy J.Pawła II 22 - Rzeszowska 11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.04	km km	0.040 RAZEM	0.040
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 400	m2 m2	400.000 RAZEM	400.000
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 40	m3 m3	40.000 RAZEM	40.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 400	m2 m2	400.000 RAZEM	400.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (przyjęto gr. warstwy wiążącej 3 cm - pomniejszenie gr. na pow. 3935 m2 -400	m2 m2	-400.000 RAZEM	-400.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 400	m2 m2	400.000	
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000

Droga przy budynku Krasickiego 35

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.05	km km	0.050 RAZEM	0.050
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton) 250	m2 m2	250.000 RAZEM	250.000
3	KNR 2-31 1004-08	Skropienie nawierzchni smołą 250	m2 m2	250.000 RAZEM	250.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 250	m2 m2	250.000 RAZEM	250.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (przyjęto gr. warstwy wiążącej 2 cm - pomniejszenie gr. na pow. 2 x 250 m2) -500	m2 m2	-500.000 RAZEM	-500.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 250	m2 m2	250.000 RAZEM	250.000