

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0229-01 z.sz. 2.4.2. 9906	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice-usunięcie wierzchniej warstwy gruntu 0,4 m 103*67*0.4	m ³ m ³	 2760.400	 RAZEM 2760.400
2	KNR 2-01 0229-10 z.sz. 2.4.2. 9906	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice. Krotność = 2 103*67*0.4	m ³ m ³	 2760.400	 RAZEM 2760.400
3	KNR 2-11 0132-10	Drenowanie systematyczne wykonywane przy użyciu kop.ETC-202 w terenach nizinnych. Sączki układane na głębokości 1.0-1.1 m przy rozstawie sączków 10 m 0.6901	ha ha	 0.690	 RAZEM 0.690
4	KNR 2-11 0145-04	Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm - obsypywanie żwirem 104.2*2+67*10	m m	 878.400	 RAZEM 878.400
5	KNR 2-11 1702-06	Studzienki drenarskie zbiorcze kryte S-4 o śr. 800 mm i grubości warstwy przykrycia 1.2 m 3	studz. studz.	 3.000	 RAZEM 3.000
6	KNR 2-23 0209-03 + KNR 2-23 0206-05	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 103*67	m ² m ²	 6901.000	 RAZEM 6901.000
7	Analiza własna	Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego: Skucie ścian na wys. 1,50m + tynkowanie + malowanie ścian ok. 56 m2	m2 m2	 56.000	 RAZEM 56.000