

U M O W A Nr

Zawarta w dniu r. w Nowej Dębie pomiędzy Gminą Nowa Dęba, 39-460 Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 , woj. podkarpackie reprezentowaną przez :

1. Wiesława Ordon - **Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba**
zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a
reprezentowaną przez :

1.

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „**Budowa zatok postojowych przy ul. I. Krasickiego w Nowej Dębie na działkach nr ewid. 243 i 261/22**”.

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniuroku.

§ 2

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Przygotowanie terenu pod budowę:

- a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) wraz z inwentaryzacją powykonawczą
- b. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy średnio 20 cm z wywiezieniem na odkład.
- c. Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów na odległość do 1 km.
- d. Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km.
- e. Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km.
- f. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km.

Roboty budowlane w zakresie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej:

- a. Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, z nadbudową wykonaną betonem
- b. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem
- c. Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm
- d. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
- e. Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość 5 cm - chodniki

- f. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm
- g. Wykonanie podbudowy (podsypka) z grys 0-7 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
- h. Wykonanie podbudowy z chudego betonu z dowozem betonu, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- i. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, grubość płyt 10 cm.
- j. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
- k. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm .
- l. Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10cm z dowozem ziemi urodzajnej.
- m. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10
- n. Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
- o. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (chodniki).
2. Zadanie objęte zamówieniem publicznym zlokalizowane jest na działkach ewid. 243, 261/22 w obrębie i jednostce ewidencyjnej Nowa Dęba.
3. Wykonawca opracuje i uzgodni na swój koszt niezbędne przy realizacji zadania projekty organizacji ruchu na czas robót budowlanych na drogach powiatowych i gminnych.
4. SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

§ 3

1. Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł netto (słownie.....),zł brutto (słownie)
płatne na rachunek bankowy nr:
2. Należność regulowana będzie przez Gminę przelewem w terminie do 30 dni po odbiorze prac i przedłożeniu faktury.
3. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę łącznie ze skutkami finansowymi.
7. Wykonawca wraz z fakturą przekaże Zamawiającemu kosztorys powykonawczy zrealizowanego zadania.

§ 4

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji robót.
2. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń tymczasowych na terenie budowy.
3. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
 - b) Zamawiający lub Wykonawca zapłaci karę umowną:
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury ewentualnych kar umownych przez Zamawiającego.

§ 6

Termin realizacji zadania – **31 maja 2012r.**

§ 7

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. zł. w formie
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiający zatrzyma jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Zostanie ona zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....