
KOSZTORYS BEZ CEN

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wykończenie budynku sanitarno - szatniowego na terenie stadionu miejskiego
ADRES INWESTYCJI : Nowa Dęba; ul.Rzeszowska dz.306
INWESTOR : Gmina Nowa Dęba
ADRES INWESTORA : ul.Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Musiał
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2012

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu - budynek sanitarno - szatniowy
na terenie stadionu miejskiego w Nowej Dębie
Nowa Dęba, ul.Rzeszowska, dz.ewid. nr 306

Lokalizacja: dz.ewid. 306 - Nowa Dęba, ul.Rzeszowska

Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna – fundamenty betonowe i żelbetowe; ściany nośne nadziemna # 45 cm – pustak żuźłowy, działowe – pustak żuźłowy, cegła dziurawka; ściany kominowe – cegła pełna.

Stropodach żelbetowy, kryty papą termozgrzewalną. Schody zewnętrzne – betonowe na gruncie.

Budynek docieplony styropianem z wyprawa akrylową. Stolarka okienna – PCV. (Budynek po termomodernizacji – docieplenie elewacji i stropodachu, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o.)

Pow. zabudowy – 111,86 m²

Kubatura – 414 m³

Wysokość budynku – 4,20 m ponad poziom terenu

Zakres planowanych robót:

- ścianki działowe z płyt GKF;
- wykończenie pomieszczeń – posadzki + roboty malarskie + licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu sanitarnym i kotłowni;
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- modernizacja węzła sanitarnego – prysznic (brodzik + kabina), pisuar, umywalka, z doprowadzeniem wody do przyborów;
- okładzina schodów zewnętrznych płytkami GRES.

Charakterystyka kosztorysu
wykończenie budynku sanitarno - szatniowego
na terenie stadionu miejskiego w Nowej Dębie

Lokalizacja budynku: dz.ewid. 306 – Nowa Dęba, ul.Rzeszowska

Nazwy i kody CPV :

Grupa robót:

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Poziom cen: Informacje „SEKOCENBUD” za IV kwartał 2011 r. skorygowane do warunków lokalnych oraz aktualne informacje cenowe producentów

Podstawa wyceny:

- zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy R. M. z dnia 19.11.1983 r. w sprawie zasad proj. Inwestycji MP 41/1983 r.,
- zarządzenie nr 13 MBGP i OŚ z dnia 02.10.1987 r w sprawie podziału zadań w zakresie opracowania i wydawania KNR,
- zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.07.1997 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20.12.2000 r.).
- Kalkulacja kosztorysu – szczegółowa,
- Przyjęto stawkę robocizny w wysokości 12,72 zł/r-g (dla robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – jak dla robót remontowych) na terenie województwa Podkarpackiego, koszty pośrednie w wysokości 70% RiS, koszty zakupu materiałów 12 % oraz wartość zysku 10 % RSKp (jako koszty średnie dla robót na rynku lokalnym).

Uwaga:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowana w oparciu o inwentaryzację budowlana obiektu oraz pomiary bezpośrednie, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w projekcie architektoniczno - budowlanym.

Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów mogą się nieznacznie różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	2.4*2.81	m ²	6.744	
				RAZEM	6.744
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	0.8*2*5+0.7*2	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
2	45400000-1	Ścianki działowe + prace wykończeniowe			
3	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0322-02	0.8*2*6+0.7*2+2*0.9*3	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	2.81*2.4	m ²	6.744	
				RAZEM	6.744
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1104-01	2.81*2.4	m ²	6.744	
				RAZEM	6.744
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	0.8*2*5+0.9*2*2+0.7*2	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
d.2	2010-02				
	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.				
	5.1. 9929				
	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.				
	5.2. 9930				
		2.2*1.3+1.2*2.2-0.9*2+0.8*1.3	m ²	4.740	
				RAZEM	4.740
8	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101- podział pomieszczenia	m ²		
d.2	2010-02	2.7*2.4*2-0.9*2*2	m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	4.15*2.7*2+(0.97+0.45+0.97)*2*2.7+(0.66+0.3+0.66)*2*2.7+3*2*2.7+2.9*2*2.7+4.5*2*2.7+3.9*2*2.7+2.86*2*2.7+1.5*2.7*2+2.17*2.7+1.5*3*2.7+6*2.7+4.3*2.7+2.4*2*2.7+1.5*2*2.7+45.65+10.33+10.77+3.6+6.72+2.58	m ²	291.357	
				RAZEM	291.357
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	45.65+10.33+10.77+3.6+6.72+2.58	m ²	79.650	
				RAZEM	79.650
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	4.15*2.7*2+(0.97+0.45+0.97)*2*2.7+(0.66+0.3+0.66)*2*2.7+3*2*2.7+2.9*2*2.7+4.5*2*2.7+3.9*2*2.7+2.86*2*2.7+1.5*2.7*2+2.17*2.7+1.5*3*2.7+6*2.7+4.3*2.7+2.4*2*2.7+1.5*2*2.7	m ²	211.707	
				RAZEM	211.707
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	2.7*2.4*2*2-0.9*2*2*2	m ²	18.720	
				RAZEM	18.720
13	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	0840-06	(2.4+2.81)*2*2.7-0.8*2-0.75*1.45*2+2.2*1.3*2+1.2*2.2*2-0.9*2*2+0.8*1.3*2+(1.73+1.5)*2*2.7-0.75*1.45-0.7*2	m ²	48.794	
				RAZEM	48.794
14	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.2	1109-05	10.33+10.77+3.6+6.72+2.58+3*4.15+2.9*4.15	m ²	58.485	
				RAZEM	58.485
15	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	4.15*4.5	m ²	18.675	
				RAZEM	18.675
16	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.2	1115-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.15*6+3*2+2.9+2+4.5*2-0.9*4-0.9-2*0.8+2.86*2+3.9*2-0.8-0.7+2.17-0.8+1.5*2-0.8+2*6-0.8-3+1.5*2+2.4*2-0.8	m	69.490	
				RAZEM	69.490
17	KNR AT-22 d.2 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	45330000-9	Instalacje sanitarne			
18	S-215 0600- d.3 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (1.5+2.4)*2	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
19	S-215 0600- d.3 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 0.8+0.9	m m	1.700	
				RAZEM	1.700
20	S-215 0500- d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-15 d.3 0117-07	Natrysk ćwierćbrotowy z dźwignią o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.3 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0232-01 analogia	Brodzik wpuszczany z kabiną 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	45400000-1	Roboty zewnętrzne			
30	KNR 2-02 d.4 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną 0.3*3.9+0.15*3.9+1.67*4.35-0.35*0.4	m ² m ²	8.880	
				RAZEM	8.880

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0504-d.1 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	2.4*2.81 = 6.744	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	0.8*2*5+0.7* 2 = 9.400	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
2	45400000-1	Ścianki działowe + prace wykończeniowe				
3	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	0.8*2*6+0.7* 2+2*0.9*3 = 16.400	0.00	0.00
4	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	2.81*2.4 = 6.744	0.00	0.00
5	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	2.81*2.4 = 6.744	0.00	0.00
6	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	0.8*2*5+0.9* 2*2+0.7*2 = 13.000	0.00	0.00
7	KNR 0-14 2010-d.2 02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²	2.2*1.3+1.2* 2.2-0.9*2+ 0.8*1.3 = 4.740	0.00	0.00
8	KNR 0-14 2010-d.2 02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101- podział pomieszczenia	m ²	2.7*2.4*2- 0.9*2*2 = 9.360	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	4.15*2.7*2+ (0.97+0.45+ 0.97)*2*2.7+ (0.66+0.3+ 0.66)*2*2.7+ 3*2*2.7+2.9* 2*2.7+4.5*2* 2.7+3.9*2* 2.7+2.86*2* 2.7+1.5*2.7* 2+2.17*2.7+ 1.5*3*2.7+6* 2.7+4.3*2.7+ 2.4*2*2.7+ 1.5*2*2.7+ 45.65+ 10.33+ 10.77+3.6+ 6.72+2.58 = 291.357	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	45.65+ 10.33+ 10.77+3.6+ 6.72+2.58 = 79.650	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4.15*2.7*2+ (0.97+0.45+ 0.97)*2*2.7+ (0.66+0.3+ 0.66)*2*2.7+ 3*2*2.7+2.9* 2*2.7+4.5*2* 2.7+3.9*2* 2.7+2.86*2* 2.7+1.5*2.7* 2+2.17*2.7+ 1.5*3*2.7+6* 2.7+4.3*2.7+ 2.4*2*2.7+ 1.5*2*2.7 = 211.707	0.00	0.00
12	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	2.7*2.4*2*2- 0.9*2*2*2 = 18.720	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	(2.4+2.81)* 2*2.7-0.8*2- 0.75*1.45* 2+2.2*1.3* 2+1.2*2.2*2- 0.9*2*2+0.8* 1.3*2+ (1.73+1.5)* 2*2.7-0.75* 1.45-0.7*2 = 48.794	0.00	0.00
14 d.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	10.33+ 10.77+3.6+ 6.72+2.58+ 3*4.15+2.9* 4.15 = 58.485	0.00	0.00
15 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	4.15*4.5 = 18.675	0.00	0.00
16 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4.15*6+3*2+ 2.9+2+4.5* 2-0.9*4-0.9- 2*0.8+2.86* 2+3.9*2-0.8- 0.7+2.17- 0.8+1.5*2- 0.8+2*6-0.8- 3+1.5*2+ 2.4*2-0.8 = 69.490	0.00	0.00
17 d.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.	4	0.00	0.00
Razem dział: Ścianki działowe + prace wykończeniowe						0.00
3	45330000-9	Instalacje sanitarne				
18 d.3	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	(1.5+2.4)*2 = 7.800	0.00	0.00
19 d.3	S-215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	0.8+0.9 = 1.700	0.00	0.00
20 d.3	S-215 0500-01	Dotatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	6	0.00	0.00
21 d.3	KNR 2-15 0117-07	Natrysk ćwierćbrotowy z dzwignią o śr.nom. 15 mm	szt.	2	0.00	0.00
22 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
23 d.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
24 d.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splekującym	kpl.	1	0.00	0.00
25 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1	0.00	0.00
26 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1	0.00	0.00
27 d.3	KNR-W 2-15 0232-01 analogia	Brodzik wpuszczany z kabiną	kpl.	1	0.00	0.00
28 d.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1	0.00	0.00
29 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5	0.00	0.00
Razem dział: Instalacje sanitarne						0.00
4	45400000-1	Roboty zewnętrzne				
30 d.4	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²	0.3*3.9+ 0.15*3.9+ 1.67*4.35- 0.35*0.4 = 8.880	0.00	0.00
Razem dział: Roboty zewnętrzne						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				2.4*2.81 = 6.744	
d.1	0504-03	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5200	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	6.744	0.00
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²				0.8*2*5+ 0.7*2 = 9.400	
d.1	0353-05	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5200	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	9.400	0.00
2	45400000-1	Ścianki działowe + prace wykończeniowe						
3	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²				0.8*2*6+ 0.7*2+2* 0.9*3 = 16.400	
d.2	0322-02	-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8300	0.00	0.000		
	1700310	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0035	0.00	0.000		
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.0080	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0900	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	16.400	0.00
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²				2.81*2.4 = 6.744	
d.2	0606-01	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3600	0.00	0.000		
	2302399	-- Materiały -- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.000		
	1560311	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.000		
	2304199	papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	1.1300	0.00	0.000		
	2300100	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	0.1800	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0112	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0068	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	6.744	0.00
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				2.81*2.4 = 6.744	
d.2	1104-01	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3560	0.00	0.000		
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0309	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0060	0.00	0.000		
Razem pozycja 5						0.000	6.744	0.00
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				0.8*2*5+ 0.9*2*2+ 0.7*2 = 13.000	
d.2	1022-01	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	0.6000	0.00	0.000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.000			
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.000			
Razem pozycja 6						0.000	13.000	0.00	
7	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowar- stwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniej- szej niż 5 m2. Robota w pomieszcze- niu mniejszym niż 5 m2.	m ²				2.2*1.3+ 1.2*2.2-0.9* 2+0.8*1.3 = 4.740		
d.2	2010-02 KNR								
	2-02 r.20 z.sz.								
	5.1. 9929 KNR								
	2-02 r.20 z.sz.								
	5.2. 9930								
	999		-- Robocizna -- 2.2481*1.1*1.1=	r-g	2.7202	0.00	0.000		
	1750803		-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	2.0600	0.00	0.000		
	1324999		kształtowniki stalowe profilowane U- 75x0,60	m	0.7600	0.00	0.000		
	1324999		kształtowniki stalowe profilowane C- 75x0,60	m	2.0500	0.00	0.000		
	6803599		kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.000		
	1343799		blachowkręty	kg	0.1700	0.00	0.000		
	1740103		gips szpachlowy	t	0.00196	0.00	0.000		
	3901000		taśma spoinowa	m	3.6260	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0350	0.00	0.000			
	39000	środek transportowy	m-g	0.0279	0.00	0.000			
Razem pozycja 7						0.000	4.740	0.00	
8	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowar- stwowe 75 - 101- podział pomiesz- czenia	m ²				2.7*2.4*2- 0.9*2*2 = 9.360		
d.2	2010-02								
	999		-- Robocizna --	r-g	2.2481	0.00	0.000		
	1750803		-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	2.0600	0.00	0.000		
	1324999		kształtowniki stalowe profilowane U- 75x0,60	m	0.7600	0.00	0.000		
	1324999		kształtowniki stalowe profilowane C- 75x0,60	m	2.0500	0.00	0.000		
	6803599		kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.000		
	1343799		blachowkręty	kg	0.1700	0.00	0.000		
	1740103		gips szpachlowy	t	0.00196	0.00	0.000		
	2310499		płyty z wełny mineralnej	m ²	1.0500	0.00	0.000		
	3901000		taśma spoinowa	m	3.6260	0.00	0.000		
	0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0350	0.00	0.000		
	39000		środek transportowy	m-g	0.0279	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	9.360	0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				4.15*2.7*2+ (0.97+0.45+ 0.97)*2* 2.7+(0.66+ 0.3+0.66)* 2*2.7+3*2* 2.7+2.9*2* 2.7+4.5*2* 2.7+3.9*2* 2.7+2.86*2* 2.7+1.5* 2.7*2+2.17* 2.7+1.5*3* 2.7+6*2.7+ 4.3*2.7+ 2.4*2*2.7+ 1.5*2*2.7+ 45.65+ 10.33+ 10.77+3.6+ 6.72+2.58 = 291.357	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 9						0.000	291.357	0.00
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				45.65+ 10.33+ 10.77+3.6+ 6.72+2.58 = 79.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 10						0.000	79.650	0.00
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				4.15*2.7*2+ (0.97+0.45+ 0.97)*2* 2.7+(0.66+ 0.3+0.66)* 2*2.7+3*2* 2.7+2.9*2* 2.7+4.5*2* 2.7+3.9*2* 2.7+2.86*2* 2.7+1.5* 2.7*2+2.17* 2.7+1.5*3* 2.7+6*2.7+ 4.3*2.7+ 2.4*2*2.7+ 1.5*2*2.7 = 211.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 11						0.000	211.707	0.00
12 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				2.7*2.4*2*2- 0.9*2*2*2 = 18.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2760 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 12						0.000	18.720	0.00
13 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²				(2.4+2.81)* 2*2.7-0.8*2- 0.75*1.45* 2+2.2*1.3* 2+1.2*2.2* 2-0.9*2*2+ 0.8*1.3*2+ (1.73+1.5)* 2*2.7-0.75* 1.45-0.7*2 = 48.794	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0300	0.00	0.000		
	2530099	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.0500	0.00	0.000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	2.8400	0.00	0.000		
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0435	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369	0.00	0.000		
Razem pozycja 13						0.000	48.794	0.00
14 d.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				10.33+ 10.77+3.6+ 6.72+2.58+ 3*4.15+2.9* 4.15 = 58.485	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1500	0.00	0.000		
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.0300	0.00	0.000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	3.0000	0.00	0.000		
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.4361	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0433	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0338	0.00	0.000		
Razem pozycja 14						0.000	58.485	0.00
15 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²				4.15*4.5 = 18.675	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.000		
	202x086	-- Materiały -- panele podłogowe	m ²	1.0400	0.00	0.000		
	2631999	listwy przyścienne z drewna	m	1.1600	0.00	0.000		
	1551319	klej winylowy	kg	0.1100	0.00	0.000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0080	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0180	0.00	0.000		
Razem pozycja 15						0.000	18.675	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				4.15*6+3* 2+2.9+2+ 4.5*2-0.9*4- 0.9*2*0.8+ 2.86*2+3.9* 2-0.8-0.7+ 2.17-0.8+ 1.5*2-0.8+ 2*6-0.8-3+ 1.5*2+2.4* 2-0.8 = 69.490	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100	0.00	0.000		
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200	0.00	0.000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.6850	0.00	0.000		
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011	0.00	0.000		
Razem pozycja 16						0.000	69.490	0.00
17 d.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.000		
	AT22015	-- Materiały -- kratka wentylacyjna	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 17						0.000	4.000	0.00
3 45330000-9		Instalacje sanitarne						
18 d.3	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m				(1.5+2.4)*2 = 7.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2870	0.00	0.000		
	5632999	-- Materiały -- rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	m	1.0800	0.00	0.000		
	5649999	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	szt.	0.6600	0.00	0.000		
	5651799	uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm	szt.	1.2500	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.4000	0.00	0.000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.0014	0.00	0.000		
Razem pozycja 18						0.000	7.800	0.00
19 d.3	S-215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m				0.8+0.9 = 1.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2830	0.00	0.000		
	5632999	-- Materiały -- rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	m	1.1000	0.00	0.000		
	5649999	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	szt.	0.5800	0.00	0.000		
	5651799	uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm	szt.	1.4300	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.4000	0.00	0.000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.0010	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 19						0.000	1.700	0.00
20	S-215 0500-01 d.3	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3800	0.00	0.000		
	5649999	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	szt.	4.3600	0.00	0.000		
	6600699	haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.4000	0.00	0.000		
Razem pozycja 20						0.000	6.000	0.00
21	KNR 2-15 d.3 0117-07	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią o śr.nom. 15 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna -- 0.46*0.955=	r-g	0.4393	0.00	0.000		
	5701699	-- Materiały -- natryski ćwierćobrotowe z kurkami mosiężnymi, dźwignią i sitkiem	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.9000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.000		
Razem pozycja 21						0.000	2.000	0.00
22	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 0.76*0.955=	r-g	0.7258	0.00	0.000		
	5710800	-- Materiały -- baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.9000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.000		
Razem pozycja 22						0.000	1.000	0.00
23	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 0.17*0.955=	r-g	0.1624	0.00	0.000		
	5700202	-- Materiały -- zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża o śr.nom. 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.9000	0.00	0.000		
Razem pozycja 23						0.000	1.000	0.00
24	KNR 2-15 d.3 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.				1	
	999	-- Robocizna -- 1.91*0.955=	r-g	1.8241	0.00	0.000		
	6351099	-- Materiały -- pisuary porcelanowe białe	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	5712000	syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	5710700	zawory spłukujące do pisuarów śr.15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.000		
Razem pozycja 24						0.000	1.000	0.00
25	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 1.96*0.955=	r-g	1.8718	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6351699	-- Materiały -- umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	6361799	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	5715999	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.000		
Razem pozycja 25						0.000	1.000	0.00
26	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.				1	
	999	-- Robocizna -- 3.86*0.955=	r-g	3.6863	0.00	0.000		
	6354999	-- Materiały -- urządzenia sanitarne 'kompakt' porce- lanowe białe	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	6356099	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.000		
Razem pozycja 26						0.000	1.000	0.00
27	KNR-W 2-15 d.3 0232-01 analogia	Brodzik wpuszczany z kabiną	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0600	0.00	0.000		
	5520499	-- Materiały -- brodzik wpuszczany	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	5717230	spusty do brodzików natryskowych	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	635710220	Kabina natryskowa 3KN90 o wym. 900x900x900x1000 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1800	0.00	0.000		
Razem pozycja 27						0.000	1.000	0.00
28	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucz- nego o śr. 50 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.000		
	6328402	-- Materiały -- wpusty ściekowe z tworzywa sztucz- nego o śr. 50 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.000		
Razem pozycja 28						0.000	1.000	0.00
29	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpły- wowych z PVC o śr. 50 mm o połą- czeniach wciskowych	podej				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5610	0.00	0.000		
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3.1000	0.00	0.000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0040	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
Razem pozycja 29						0.000	5.000	0.00	
4	45400000-1	Roboty zewnętrzne							
30	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²				0.3*3.9+ 0.15*3.9+ 1.67*4.35- 0.35*0.4 = 8.880		
d.4	1121-04								
	999		-- Robocizna --	r-g	1.7714	0.00	0.000		
	2520199		-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych GRES	m ²	1.0300	0.00	0.000		
	1550599		zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.000		
	1550599		zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.000		
	0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.000		
	39000		środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.000		
Razem pozycja 30						0.000	8.880	0.00	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	344.2521	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
2.	blachowkręty	kg	2.3970	2.3970	0.00	0.00
3.	brodzik wpuszczany	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0566	0.0566	0.00	0.00
5.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	361.6306	361.6306	0.00	0.00
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	89.4506	89.4506	0.00	0.00
7.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	8.0928	8.0928	0.00	0.00
8.	gips szpachlowy	t	0.1150	0.1150	0.00	0.00
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2801	0.2801	0.00	0.00
10.	haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	6.0000	6.0000	0.00	0.00
11.	Kabina natryskowa 3KN90 o wym. 900x900x900x1000 mm	szt	1.0000	1.0000	0.00	0.00
12.	klej winylowy	kg	2.0543	2.0543	0.00	0.00
13.	kołki do wstrzeliwania	szt.	57.2460	57.2460	0.00	0.00
14.	kratka wentylacyjna	szt.	4.0000	4.0000	0.00	0.00
15.	kształtki cokołowe podłogowe	m	70.8798	70.8798	0.00	0.00
16.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	15.5000	15.5000	0.00	0.00
17.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	szt.	27.1460	27.1460	0.00	0.00
18.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	szt.	5.1480	5.1480	0.00	0.00
19.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	28.9050	28.9050	0.00	0.00
20.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	10.7160	10.7160	0.00	0.00
21.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	1.2139	1.2139	0.00	0.00
22.	listwy przyściennie z drewna	m	21.6630	21.6630	0.00	0.00
23.	natryski ćwierćobrotowe z kurkami mosiężnymi,dźwignią i sitkiem	szt.	2.0000	2.0000	0.00	0.00
24.	panele podłogowe	m ²	19.4220	19.4220	0.00	0.00
25.	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m ²	7.6207	7.6207	0.00	0.00
26.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	23.6040	23.6040	0.00	0.00
27.	piasek do zapraw	m ³	0.1312	0.1312	0.00	0.00
28.	pisuary porcelanowe białe	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
29.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	60.2396	60.2396	0.00	0.00
30.	płytki ściennie	m ²	51.2337	51.2337	0.00	0.00
31.	płytki z kamieni sztucznych GRES	m ²	9.1464	9.1464	0.00	0.00
32.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	29.0460	29.0460	0.00	0.00
33.	płyty z wełny mineralnej	m ²	9.8280	9.8280	0.00	0.00
34.	rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	m	10.2940	10.2940	0.00	0.00
35.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	1.0000	1.0000	0.00	0.00
36.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	7.8000	7.8000	0.00	0.00
37.	spusty do brodzików natryskowych	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
38.	syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
39.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
40.	taśma spoinowa	m	51.1266	51.1266	0.00	0.00
41.	uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm	szt.	12.1810	12.1810	0.00	0.00
42.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	5.0000	5.0000	0.00	0.00
43.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
44.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
45.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
46.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
47.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.1389	0.1389	0.00	0.00
48.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	41.0393	41.0393	0.00	0.00
49.	zaprawa klejąca	kg	46.1760	46.1760	0.00	0.00
50.	zaprawa spoinująca	kg	5.3280	5.3280	0.00	0.00
51.	zawory splekujące do pisuarów śr.15 mm	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
52.	zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm	szt.	1.0000	1.0000	0.00	0.00
53.	materiały pomocnicze	zł				0.00
RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.0126	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	5.5394	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	7.9857	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ścianki działowe + prace wykończeniowe				0.00	0.00	0.00	0.00
3	Instalacje sanitarne				0.00	0.00	0.00	0.00
4	Roboty zewnętrzne				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	Roboty rozbiórkowe		0.00				0.00%
2	3 - 17	Ścianki działowe + prace wykończeniowe		0.00				0.00%
3	18 - 29	Instalacje sanitarne		0.00				0.00%
4	30 - 30	Roboty zewnętrzne		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł