

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarnowska Wola					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,436	km		
			km	0,436	
				RAZEM	0,436
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1308,000	
				RAZEM	1308,000
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (przyjęto grubość warstwy 5 cm) 65,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	65,400	
				RAZEM	65,400
4	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 1308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1308,000	
				RAZEM	1308,000