

**Książka przedmiarów dla dz. Ewid. nr 141 T. Wola**

Lp.	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 0.436	km km	 0.436
2.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.308	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.308
3.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (przyjęto grubość warstwy 5 cm) 65.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 65.400
4.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 1308	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1308.000

**Książka przedmiarów dla dz. Ewid. nr 168/3 T. Wola**

Lp.	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 0.295	km km	0.295
2.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 885	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000
3.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (przyjęto grubość warstwy 5 cm) 44.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	44.250
4.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 885	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000