

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		<b>1 Oświetlenie uliczne</b>			
1	KNNR 5 1001/02	Demontaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych o masie do 300kg	szt	1,000	
2	KNNR 5 1004/01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	2,000	
3	KNNR 6 0803/06	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej	m2	25,000	
4	KNNR 6 0801/03	Rozbiórka ręczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubości 10cm	m2	25,000	
5	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	25,000	
6	KNNR 6 0303/02	Nawierzchnie z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka po demontażu	m2	25,000	
7	KNNR 5 0701/01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	105,000	
		105	razem	m3	105,000
8	KNNR 5 0702/01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	105,000	
		105	razem	m3	105,000
9	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	308,000	
		308	razem	m	308,000
10	KNNR 5 0723/03	Mechaniczne przewierthy dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 150mm	m	14,000	
11	KNNR 5 0724/01	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii I-II	m3	4,000	
12	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm DVR 110	m	42,000	
		42	razem	m	42,000
13	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm DVK 110	m	46,000	
		46	razem	m	46,000
14	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm A110PS	m	4,000	
		4	razem	m	4,000
15	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm A160PS	m	8,000	
		8	razem	m	8,000
16	KNNR 5 0707/02	Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	277,000	
		386-109	razem	m	277,000
17	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	109,000	
		109	razem	m	109,000
18	KNNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych	m	350,000	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg S-60C	szt	14,000
20	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie St/C/1r/W1,0/10stopni/fi60	szt	14,000
21	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m YDY 3x1,5	kpl	14,000
22	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku AMBAR 2 SON-T+ 70W	szt	14,000
23	KNNR 5 0726/10	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm <sup>2</sup> na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	28,000
24	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	14,000
25	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
26	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	13,000
		<b>Wszystkie ceny netto</b>		